

**RESPUESTA A OBSERVACIONES  
TÉRMINOS DE REFERENCIA  
INVITACIÓN PÚBLICA SIU-002-2023**

**Objeto:** “El (LA) CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE bajo su exclusiva responsabilidad, con completa autonomía técnica, directiva, administrativa y financiera, a realizar una obra civil, que incluye prestar el suministro, adecuación, montaje e instalación de las adecuaciones requeridas en el espacio designado como COWORKING ubicado en el sótano uno de la torre uno en la Sede de Investigación Universitaria – SIU - propiedad de la Universidad de Antioquia, ubicadas en el departamento de Antioquia.”

**Observación N°1.**

El día 28 de agosto de 2023, dentro del plazo para presentar las observaciones y/o solicitar aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación pública SIU-002-2023, se recibió observación mediante el correo electrónico: [construcivilesgl@gmail.com](mailto:construcivilesgl@gmail.com) , de la empresa GL Construcciones Civiles.

*Buenas Tardes,*

*Envío observación para el desarrollo del proyecto citado en el asunto.*

*El tiempo para la ejecución del proyecto es corto teniendo en cuenta que se requiere el suministro de equipos de aire acondicionado y materiales eléctricos que no son de entrega inmediata por parte de los proveedores. Por lo que se propone un tiempo estimado para la entrega de **45 días hábiles.***

*Muchas gracias y quedo atento.*

**Respuesta:**

El equipo de aire acondicionado que se requiere para el espacio es **tipo Casete para agua helada, capacidad: 3.5 T.R o 42.000 Btu/hr, Caudal: 9.89 gpm, Monofasico a 220V, 60Hz. Incluye: soportes anclajes y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.** Para la ejecución de este ítem **11.1**, la Universidad de Antioquia al realizar el estudio de mercado verificó que los diferentes proveedores lo mantienen en stock. Por la anterior, la entidad no se acoge a su solicitud.

## Observación N°2.

El día 28 de agosto de 2023, dentro del plazo para presentar las observaciones y/o solicitar aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación pública SIU-002-2023, se recibió observación mediante el correo electrónico: [ingsatelite@solucionesconstructivas.co](mailto:ingsatelite@solucionesconstructivas.co), de la empresa Soluciones Constructivas SAS.

Buenas tardes,

*Leyendo la invitación a cotizar, manifestamos las siguientes dudas o inquietudes acerca del proyecto,*

*1. El plazo de ejecución en el coworking es para un mes pero por temas de importación del equipo de aire acondicionado puede alargarse, se ha contemplado alguna prórroga o adenda para este?*

### Respuesta:

El equipo de aire acondicionado que se requiere para el espacio es tipo Casete para agua helada, capacidad: 3.5 T.R o 42.000 Btu/hr, Caudal: 9.89 gpm, Monofasico a 220V, 60Hz. Incluye: soportes anclajes y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para la ejecución de este ítem 11.1, la Universidad de Antioquia al realizar el estudio de mercado verificó que los diferentes proveedores lo mantienen en stock. Por la anterior, la entidad no se acoge a su solicitud

2. Es posible que nos envíen los planos eléctricos y de aire acondicionado actuales del espacio a intervenir

### Respuesta:

Los planos en formato Autocad se le proporcionará a la empresa que quede seleccionada.

Medellín, agosto de 2023

EQUIPO TÉCNICO  
INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA -  
SIU UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA